

"СОГЛАСОВАНО"
Генеральный директор
ООО "Энергогарант МО"

"УТВЕРЖДАЮ"

В.В Кузнецов
" " 2026 г.

" " 2026г.

**Ведомость расчета стоимости работ
на электромонтажные работы на объекте Заказчика по адресу : СНТ Истрембель**

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость оборудования и материалов , руб.		Стоимость работ, руб		Стоимость всего , руб.
				за ед. изм.	всего	за ед. изм.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1. Демонтажные работы							
1	Оперативные отключения	к-с	1,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Демонтаж провода АС 1х50	м	10,00	0,00	0,00	195,00	1 950,00	1 950,00
3	Расшиновка ТМ 160	к-с	1,00	0,00	0,00	1 716,50	1 716,50	1 716,50
4	Демонтаж. Трансформатор Минск, ТМ	шт.	1,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
5	Отключение кабеля в ТП	к-с	2,00	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00
6	Демонтаж.. Трансформатор тока ТТ-0,66	шт.	3,00	0,00	0,00	1 330,00	3 990,00	3 990,00
7	Демонтаж. Счетчик Меркурий	шт.	1,00	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00
8	Демонтаж. Пасынки ТП	шт.	4,00	0,00	0,00	8 050,00	32 200,00	32 200,00
	ИТОГО по разделу 1:				0,00		119 636,50	119 636,50
	Раздел 2. Монтаж КТП 160/10-0,4 с трансформатором ТМГ-160/10-0,4							
1	Разработка грунта с обратной засыпкой	м3	0,45	0,00	0,00	4 450,00	2 002,50	2 002,50
2	Изготовление и монтаж рамы под КТП (труба80х80-12м+уголок 63х63-7м, уголок 50х50-9м, ПВЛ-1м2)	т	0,18	122 954,00	22 131,72	107 000,00	19 260,00	41 391,72
3	Окраска. Грунт-эмаль по ржавчине три в одном	м2	8,40	187,91	1 578,44	750,00	6 300,00	7 878,44
4	Установка оборудования. Комплектная трансформаторная подстанция КТП-160 (б/у)	шт.	1,00	80 000,00	80 000,00	120 000,00	120 000,00	200 000,00
5	Монтаж. Трансформатор Минск, ТМГ-160/10/0,4	шт.	1,00	313 390,00	313 390,00	98 000,00	98 000,00	411 390,00
	ИТОГО по разделу 2.:				417 100,16		245 562,50	662 662,66
	Раздел 3. Электромонтажные работы							
1	Монтаж проходного изолятора ИПУ-10/630-7.5 УХЛ1	шт	3,00	2 564,00	7 692,00	5 678,00	17 034,00	24 726,00
2	Монтаж опорного изолятора. Изолятор опорный ИОР-10-7.5	шт	6,00	933,44	5 600,64	2 150,00	12 900,00	18 500,64
3	Монтаж . Патрон ПТ 1.1 10кВ 25А 1	шт	3,00	1 241,33	3 723,99	1 500,00	4 500,00	8 223,99
4	Монтаж пинцетов. Контакты основания НПН2-60-У3	шт	6,00	120,30	721,80	560,00	3 360,00	4 081,80
5	Монтаж. Рубильник ВР3237 400А	шт.	1,00	4 541,00	4 541,00	8 973,85	8 973,85	13 514,85
6	Монтаж. Выключатели автоматические ВА57-35-160А	шт	2,00	7 623,33	15 246,66	5 450,00	10 900,00	26 146,66
7	Монтаж. Выключатели автоматические ВА57-35-125А	шт.	1,00	7 329,67	7 329,67	5 450,00	5 450,00	12 779,67
8	Монтаж.. Трансформатор тока ТТ-0,66 (без стоимости)	шт.	3,00	0,00	0,00	1 900,00	5 700,00	5 700,00
9	Монтаж. Счетчик Меркурий (без стоимости)	шт.	1,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
10	Монтаж. Ограничитель напряжения ОПН -10	шт.	3,00	3 686,51	11 059,53	2 201,99	6 605,97	17 665,50
11	Перекоммутация приборов и аппаратов в щитке Провод силовой ПВ3 70мм2	м	10,00	1 150,33	11 503,30	649,12	6 491,20	17 994,50
12	Опрессовка Наконечники ТМЛ -70	шт	20,00	179,75	3 595,00	95,00	1 900,00	5 495,00
13	Монтаж. Выключатель автоматический 3п 25А А ВА-101 DEKraft	шт.	2,00	649,86	1 299,72	1 800,00	3 600,00	4 899,72
14	Монтаж. Шина медная 4х40	м	0,40	4 735,33	1 894,13	2 580,00	1 032,00	2 926,13
15	Изолятор SM "Бочонок" 51	шт.	2,00	137,88	275,76	150,00	300,00	575,76
16	Подвес провода. Провод самонесущий изолированный Провод 3 СИП-3 1х50	м	20,00	99,23	1 984,60	250,00	5 000,00	6 984,60
17	Опрессовка Наконечники ТМЛ -50	шт	6,00	147,45	884,70	95,00	570,00	1 454,70
18	Коммутация КТП	к-с	1,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
19	Подключение СИП 1х50	шт	1,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
20	Подвес провода. Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х70	м	30,00	527,67	15 830,10	250,00	7 500,00	23 330,10
21	Опрессовка Наконечники ТМЛ -70	шт	12,00	179,75	2 157,00	95,00	1 140,00	3 297,00

22	Монтаж арматуры. Зажим ответвительный СТ 95	шт	15,00	424,67	6 370,05	650,00	9 750,00	16 120,05
23	Монтаж арматуры. Зажим ответвительный СТ 70	шт	3,00	230,00	690,00	650,00	1 950,00	2 640,00
24	Подключение кабеля в ТП	шт	4,00	0,00	0,00	2 500,00	10 000,00	10 000,00
25	Монтаж. Изолятор ШФ-20Г1 (ШФ-20 УО)	шт.	3,00	871,59	2 614,77	1 241,00	3 723,00	6 337,77
26	Сварные работы 2ч	к-с	1,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
27	Испытание заземления	к-с	1,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
28	Испытание КТП	к-с	1,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	ИТОГО по разделу 3:				105 014,42		173 780,02	278 794,44
	Раздел 4. Прочие работы							
1	Транспортные расходы и погрузо-разгрузочные работы	к-с	1,00	64 211,46	64 211,46	0,00	0,00	64 211,46
	ИТОГО по разделу 4:				64 211,46		0,00	64 211,46
	ИТОГО ПО СМЕТЕ в руб:				586 326,04		538 979,02	1 125 305,06

Составила: инженер-сметчик

Лаврова С.А.